

COMUNE DI

MONTE GIBERTO

*PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
SECONDO STRALCIO*



*AMPLIAMENTO SUL LATO EST
DEL CIMITERO PER LA
COSTRUZIONE DI 45 LOCULI*

PROTOCOLLO

PARERE C.E.

PROPRIETA'

COMUNALE

IL PROGETTISTA

ELABORATI

*RELAZIONE
ILLUSTRATIVA*

Tav. 1

Relazione illustrativa

(art. 17 comma 1 lettera a D.P.R. 207/10)

**Descrizione dell'opera: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER
L'AMPLIAMENTO SUL LATO EST DEL CIMITERO PER LA COSTRUZIONE DI 45
LOCULI.**

Committente : COMUNE DI MONTE GIBERTO.

Progettista: Ing. Maurizio Di Nicola

Si rende necessario l'ampliamento del cimitero poiché i 70 loculi realizzati nel luglio del 2014 sono quasi completamente esauriti.

Con il presente progetto sarà realizzato un secondo stralcio composto da 45 loculi, continuando la struttura realizzata nel 2014, con le stesse caratteristiche e materiali di finitura.

La tipologia costruttiva dei loculi consisterà in n.5 blocchi modulari posti in altezza e di n.7 posti sul lato corto (0,80) e n.2 sul lato lungo (2,40), con copertura in acciaio e vetro, marmi di finitura ed un portale posto sul lato est, costituente veduta verso il centro storico.

I loculi, sono del tipo in opera con struttura in cemento armato rivestita sul lato est con muratura faccia a vista, opportunamente sigillati e con pendenza interna di 2 cm nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia; verranno disposti secondo quanto indicato negli elaborati grafici allegati alla presente.

Le opere da eseguire sono conformi allo strumento urbanistico vigente.

Le opere saranno realizzate nei modi individuati nella documentazione di Progetto compreso le tavole strutturali.

Caratteristiche del progetto e indicazione dei lavori

Gli interventi saranno di natura edile ed impiantistica, di seguito specificati:

- Fondazioni su pali del diametro di 50 cm e solettone da 38 cm. Sui loculi e cm.16 sui percorsi.
- Opere strutturali, paretine verticali ed orizzontali da 10 cm.
- Copertura in acciaio e vetro
- Opere di finitura
- Impianto elettrico

Disponibilità dell'area.

Dalla sovrapposizione dell'impronta del nuovo impianto cimiteriale in progetto con la mappa catastale l'area interessata risulta essere interamente di proprietà privata.

Aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio

L'intervento attua in parte l'ampliamento previsto dalla variante al PRG approvata, realizzando altri 45 loculi in aggiunta ai 70 loculi del primo stralcio. Si colloca quindi nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali

Le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali utilizzati per la realizzazione

dell'intervento, sono descritti dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto e ripropongono, per quanto possibile, lo stile e le finiture utilizzate nell'esistente.

CRONOLOGIA INTERVENTI REALIZZATI

Il cimitero di Monte Giberto fu costruito agli inizi del 1900, è situato in angolo Ovest del centro storico, non ha caratteristiche architettoniche particolari ma forme semplici con ordine formale della composizione.

Di forma rettangolare ha subito negli anni diversi interventi, il primo nel 1976 quando furono realizzati i primi cinquanta loculi dell'ampliamento sul lato ovest e dopo qualche mese, a completamento dell'intervento, gli altri cinquanta loculi. Nel 1979 furono ultimati i lavori di ampliamento sul lato nord, con la costruzione di 140 loculi, realizzati in parte in aderenza con quelli sopra descritti.

Nel 1997 si dovette intervenire con lavori di pronto intervento riguardanti il consolidamento delle fondazioni dei primi cento loculi.

Sempre nel 1997 partirono i lavori di ampliamento sul lato est che hanno portato alla realizzazione di 195 loculi e sei edicole private.

Altre due grosse edicole di 80 e 60 loculi la camera mortuaria i servizi igienici e locali deposito andarono a completare l'intervento di ampliamento.

In data 14 marzo 2008 venne redatta la Variante parziale al P.R.G. per l'ampliamento del cimitero con conseguente modifica al limite del rispetto cimiteriale.

Sempre in data 14 marzo 2008 venne redatto il Piano Regolatore Cimiteriale.

L'ampliamento del cimitero sul lato est, in aderenza all'ingresso, ha visto la realizzazione di un primo stralcio con n.70 loculi ultimati nel luglio del 2014.

.....

Normativa di riferimento.

Il progetto verrà redatto in conformità alle Normative tecniche e legislative attualmente vigenti ed in particolare si è fatto riferimento alle seguenti norme:

- **Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- **Regio Decreto n. 1265 de 27/07/1934 e s. m. i.** – “ Testo unico leggi

sanitari”

- **D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.** – “ Nuovo regolamento di polizia mortuaria”
- **Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24** – “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa”
- **LEGGE 30 marzo 2001, n. 130** – “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- **Legge n. 13 del 9 gennaio 1989** – “Disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”
- **Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989** – Regolamento per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”
- **D.P.R. n. 503 del 24.07.1996** - “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”
- **D.P.G.R. n. 13/R del 15/04/2011** Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter (requisiti dei loculi areati) della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 Disciplina del trasporto di salme e cadaveri.

QUADRO ECONOMICO

1. IMPORTO LAVORI

importo lavori € 61.000,00
sicurezza (inclusa): € 2.000,00

2. SOMME A DISPOSIZIONE

iva 10% lavori.....	€ 6.100,00	
imprevisti compresa iva.....	€ 2.417,34	
Accantonamento di cui all'art.18 legge n.109/94 2%.....	€ 1.220,00	
spese tecniche (progettazione direzione lavori, contabilità,calcoli strutturali).....	€ 6.800,00	
4%cnpaia sulle spese tecniche.....	€ 272,00	
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza.....	€ 2.500,00	
4%cnpaia+22%iva sulle spese tecniche sicurezza.....	€ 702,50	
Spese per collaudo compreso 4% cnpaia+22%iva.....	€ 888,16	
Relazione geologica compreso 4%cnpai+22%iva.....	€ 600,00	
Certificazione prove su pali fondazione.....	€ 2.500,00	
 Totale somme a disposizione.....	€ 24.000,00	<u>€ 24.000,000</u>
 TOTALE:		 € 85.000,00

Il progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

TAV.1:Relazione illustrativa

TAV.2Planimetria generale-estratto PRG – stralcio catastale

TAV.3:Progetto Piante Prospetti sezioni

TAV.4:Particolari costruttivi

TAV.5:Particolari costruttivi strutturali

TAV.6:Particolari costruttivi strutturali

TAV.7:Piano di Sicurezza

TAV.8:Fascicolo dell'opera

TAV.9:Capitolato Speciale d'Appalto

TAV.10:Piano di manutenzione

TAV.11:Cronoprogramma

TAV.12:Elenco Prezzi unitari

TAV,13:Computo metrico estimativo

TAV.14:Quadro Economico