



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA
S.P. 206 "CAMERA DI TORRE"**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 100.000,00

PROGETTISTA:

Geom. Remo Diletti

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

ELABORATO:

**Elenco prezzi unitari, Computo
Metrico Estimativo e Stima degli
oneri della Sicurezza Inclusa**

E - 01

NOME FILE:

DM49_18_INT4_SP206_E01

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 206
"Camera di Torre"

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

IL TECNICO
Geom. Remo Diletti



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 206
"Camera di Torre"

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

IL TECNICO
Geom. Remo Diletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 19.13.004.00 1	<p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.</p> <p>Per risagomatura carreggiata stradale</p>	190,000			16,500	3'135,000		
	SOMMANO 100 kg					3'135,000	9,47	29'688,45
2 19.13.005.00 2	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.</p> <p>Dal Km 0+900 al Km 1+400</p> <p>Dal Km 4+800 al Km 5+000</p> <p>Dal Km 5+200 al Km 5+500</p> <p>Dal Km 5+800 al Km 6+000</p>	500,00	6,100	3,000	9'150,000			
		200,00	6,100	3,000	3'660,000			
		300,00	6,100	3,000	5'490,000			
		200,00	6,100	3,000	3'660,000			
	SOMMANO m ² xcm					21'970,109	2,29	50'311,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							80'000,00
	T O T A L E euro							80'000,00
	Fermo, 28/06/2018							
	Il Tecnico Geom. Remo Diletti							
	VISTO: IL RUP Ing. Ivano Pignoloni							
	----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSA

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 206
"Camera di Torre"

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

IL TECNICO
Geom. Remo Diletti

