



Provincia di Fermo  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI  
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI  
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA  
S.P. 61 "MONTOTTONESE"**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 111.346,98**

PROGETTISTA:

Ing. Ivano Pignoloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

**IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni**

**ELABORATI TECNICO-ECONOMICI**

ELABORATO:

**Elenco prezzi unitari, Computo  
Metrico Estimativo e Stima degli  
oneri della Sicurezza Inclusa**

**E - 01**

NOME FILE:

DM49\_18\_INT6\_SP61\_E01

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

## ELENCO PREZZI UNITARI

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 61  
"Montottonese"

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

**IL PROGETTISTA - RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Ivano Pignoloni





# Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 61  
"Montottonese"

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

**IL PROGETTISTA - RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Ivano Pignoloni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 19.13.004.00 1	<p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m<sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Per risagomatura carreggiata stradale</p>	147,502			16,500	2'433,783		
	SOMMANO 100 kg					2'433,783	9,47	23'047,93
2 19.13.005.00 2	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m<sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m<sup>2</sup>xcm dopo la stesa.</p> <p>Dal Km 4+000 al Km 4+100 Dal Km 5+000 al Km 6+500</p>		100,002 1500,000	6,000 6,000	3,000 3,000	1'800,036 27'000,000		
	SOMMANO m <sup>2</sup> xcm					28'800,036	2,29	65'952,08
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							89'000,01
	<b>TOTALE euro</b>							89'000,01
	Fermo, 28/06/2018							
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Ivano Pignoloni							
	<b>VISTO:</b> IL RUP Ing. Ivano Pignoloni							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							



# Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

## STIMA ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSA

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 61  
"Montottonese"

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

**IL PROGETTISTA - RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Ivano Pignoloni



