

- Depositi rifiuti C&D

tipologia cassoni

tipologia dei cassoni
La C&D Beton possiede cassoni da fino a 18 mc a seconda del cantiere.
Da 1 mc. Molto maneggevoli, per piccoli cantieri di città o in centri storici dove è difficile il trasporto dei veicoli pesanti.
Da 3 a 6 mc. Per cantieri piccoli e/o brevi, di città o piccoli che non hanno un alto consumo di materiale.
Da 14 a 18 mc. Per grandi quantità di rifiuti commistati, come ad esempio imprese edili dove avviene la costruzione ogni 15 gg.



- Servizi igienico assistenziali



Descrizione tecnica:
• Cabina wc realizzata in materiale plastico anti-urto con pedana anti-scivolo
• Peso (a vuoto): Kg 70
• Misure utili interne: cm 106x106x220 (LxPxH)
• Capacità serbatoio reflui: 250 litri
• Capacità contenitore disinfettante nastro: 8 litri
• Impianto completo di pompa ed ugelli per il lavaggio e la disinfezione del nastro
• Innalzamento automatico del sedile
• Display per carta igienica idoneo per 250 usi

Baracche di cantiere



Gabinetti

- 1 ogni 30 lavoratori
- vicini ai posti di lavoro




Spogliatoi

- riscaldati
- difesi contro le intemperie
- panche
- appendi abiti
- armadietti chiudibili a chiave a doppio scomparto



RECINZIONE

- Sceita in funzione di:
- Tipologia di cantiere (stradale, costruzione, ristrutturazione...)
 - Caratteristiche del sito (andamento terreno, vincoli...)
 - Durata lavori
 - Necessità di modifiche




LEGENDA

- FASE 1:** Realizzazione del tratto stradale A (tra rotonda di monte e rotonda intermedia)
- FASE 2:** Realizzazione del tratto stradale B (tra rotonda intermedia e rotonda Molini-Conceria)
- FASE 3:** Realizzazione rotonda intermedia
- FASE 4:** Realizzazione rotonda di valle
- FASE 5:** Completamenti finali


- Strade esistenti di accesso al cantiere
- Linee elettriche aeree
- Area di accantieramento
- Varco (punto di ingresso area di accantieramento)

- Pista di cantiere
- Recinzione in pannelli lignei h:200
- Baraccamenti
- Area deposito inerti
- Area materiali e attrezzature
- Area rifiuti
- Area deposito automezzi
- Illuminazione di cantiere
- Massicciata stradale area di cantiere



LINEE ELETTRICHE

SEZIONE TIPO IN RILEVATO



Deposito attrezzature, magazzino, officina

- per deposito attrezzature, materiali, DPI
- collocati su sito idoneo
- sufficientemente capienti
- adeguati al deposito di eventuale materiale pericoloso ai fini antincendio e per la salute



PROGETTO ESECUTIVO

Regione Marche, Comune di Fermo, Provincia di Fermo

"LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO S.P. N. 204 LUNGOTENNA E S.P. N. 239 EX S.S. 210 FERMANA - FALERIENSE - COLLEGAMENTO STRADA DEL FERRO"

ELABORATI TECNICI CA_Capitolati

CA 06b Piano di Sicurezza e Coordinamento Layout di cantiere - area di accantieramento (a cura della Stazione appaltante)

PROGETTAZIONE Provincia di Fermo

COMMITTENTE Provincia di Fermo

AGGIORNAMENTO DATA PROTOCOLLO REDATTO PROGETTATO VERIFICATO ACQUISTO APPROVATO

20 novembre 2017