

Comune di Monte San Pietrangeli
Provincia di Fermo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIIMITERO

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli Piazza Umberto I n. 1 C.F.
81001270446 P.I. 00395460447

Monte San Pietrangeli, 11/12/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 26.01.01.08 01/12/2017	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) (par.ug.=44,95+37,93+8,19+1,30) a detrarre apertura	92,37				92,37 -5,00		
	Sommano positivi m					92,37		
	Sommano negativi m					-5,00		
	SOMMANO m					87,37	10,20	891,17
2 26.02.07.04 01/12/2017	Cabina aggiuntiva all'U.D.P. a 3 stadi. Dimensioni indicative di cm 100x102x220. Struttura in metallo. Costo d'uso mensile.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,02	24,02
3 19.07.020 12/12/2017	Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiède e i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. rivestimento esterno loculi lato piazzale rivestimenti laterali in mattoni	4,00	18,00 3,10		3,710 4,300	66,78 53,32		
	SOMMANO m²					120,10	11,50	1'381,15
4 28.02.004.00 2 12/12/2017	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato		55,00			55,00		
	SOMMANO h					55,00	16,13	887,15
5 26.03.01.01. 001 13/12/2017	Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,52	2,08
6 26.03.05.01. 009 13/12/2017	Guanti Per isolamento dal freddo, repellente. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388 e EN 511. Costo d'uso mensile		4,00			4,00		
	SOMMANO paio					4,00	4,17	16,68
7 26.03.06.01. 002 13/12/2017	Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa alta in pelle ingrassata idrorepellente con suola antisdrucciolo; soletta antistatica, puntale in acciaio, lamina antiperforazione e salvamalleolo. Conforme alla norma UNI EN 345 S3.		4,00			4,00		
	SOMMANO paio					4,00	9,84	39,36
	A R I P O R T A R E							3'241,61

