



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica




CONVENZIONE REPERTORIO N.5357 DEL 21.01.2020
REGISTRO CONVENZIONI REGIONE MARCHE

AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO 1° STRALCIO

CUP C67H19001670001

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 700.000,00

PROGETTISTA - Ing. Stefano Gregori



RELAZIONE GEOLOGICA- Dott. Geol. Costantino Berardini

RILIEVO TOPOGRAFICO- Geom. Giovanni Antolini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVANO PIGNOLONI

ELABORATO:

Computo metrico estimativo

n.11

SCALA:

03					
02					
01					
00		Settembre 2022			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ammodernamento S.P. 203 Corta per Torre San Patrizio

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Fermo

Data, 28/09/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km (Cat 1)							
1 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km allargamento sezione stradale		470,00	2,000	0,500	470,00		
	SOMMANO m³					470,00	21,03	9'884,10
2 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km allargamento sezione stradale		470,00	2,000	0,500	470,00		
	SOMMANO m³					470,00	57,47	27'010,90
3 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km 1/2 del materiale scavato	0,50	470,00			235,00		
	SOMMANO m³					235,00	5,93	1'393,55
4 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km 1,6 ton al mc	235,00			1,600	376,00		
	SOMMANO t					376,00	25,20	9'475,20
5 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km riutilizzo terreno di scavo 1/2 del colume	0,50	470,00			235,00		
	SOMMANO m³					235,00	5,34	1'254,90
6 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km scavo per zanella	2,00	470,00	0,500	0,250	117,50		
	SOMMANO m³					117,50	21,03	2'471,03
7 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	A R I P O R T A R E							51'489,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'489,68
	Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km	2,00	470,00	0,500	0,250	117,50		
	SOMMANO m³					117,50	5,93	696,78
8 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km 1,6 ton al mc *(lung.=470,00*2)	1,60	940,00		0,130	195,52		
	SOMMANO t					195,52	25,20	4'927,10
9 19.06.007* .002	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km magrone per zanella	2,00	470,00	0,700	0,050	32,90		
	SOMMANO m³					32,90	136,04	4'475,72
10 19.06.011* .002	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km zanella tratto A1 0,1075 mc/m	2,00	470,00		0,108	101,52		
	SOMMANO m³					101,52	151,34	15'364,04
11 19.07.001	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km casseforme zanella come da esecutivo 0,65 m2/m	2,00	470,00		0,650	611,00		
	SOMMANO m²					611,00	26,48	16'179,28
12 19.08.005.00 4	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km ferri per zanella gettata in opera 7,5 kg/m	2,00	470,00		7,500	7'050,00		
	SOMMANO kg					7'050,00	2,79	19'669,50
13 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km nuovo binder allargamento 7 cm di altezza	7,00	470,00	2,000		6'580,00		
	SOMMANO m²xcm					6'580,00	3,06	20'134,80
14 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le							
	A R I P O R T A R E							132'936,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'936,90
15 19.01.001* .001	indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 1 - Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km tappetino di usa 3 cm	3,00	470,00	7,000		9'870,00	3,50	34'545,00
	SOMMANO m²xcm					9'870,00		
	Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km (Cat 2)							
	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km allargamento sezione stradale					30,00		
	SOMMANO m³					30,00	21,03	630,90
16 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km allargamento sezione stradale		30,00	2,000	0,500	30,00	57,47	1'724,10
	SOMMANO m³					30,00		
17 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km 1/2 del materiale scavato	0,50	30,00			15,00	5,93	88,95
	SOMMANO m³					15,00		
18 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km 1,6 ton al mc	15,00			1,600	24,00	25,20	604,80
	SOMMANO t					24,00		
19 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km riutilizzo terreno di scavo 1/2 del colume	0,50	30,00			15,00	5,34	80,10
	SOMMANO m³					15,00		
20 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km scavo per zanella		30,00	0,500	0,250	3,75	21,03	78,86
	SOMMANO m³					3,75		
	A R I P O R T A R E							170'689,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'689,61
21 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km		30,00	0,500	0,250	3,75		
	SOMMANO m³					3,75	5,93	22,24
22 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km 1,6 ton al mc	1,60	30,00		0,130	6,24		
	SOMMANO t					6,24	25,20	157,25
23 19.06.007* .002	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km magrone per zanella		30,00	0,700	0,050	1,05		
	SOMMANO m³					1,05	136,04	142,84
24 19.06.011* .002	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km zanella tratto A1 0,1075 mc/m		30,00		0,108	3,24		
	SOMMANO m³					3,24	151,34	490,34
25 19.07.001	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km casseforme zanella come da esecutivo 0,65 m2/m		30,00		0,650	19,50		
	SOMMANO m²					19,50	26,48	516,36
26 19.08.005.00 4	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km ferri per zanella gettata in opera 7,5 kg/m		30,00		7,500	225,00		
	SOMMANO kg					225,00	2,79	627,75
27 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km nuovo binder allargamento 7 cm di altezza	7,00	30,00	2,000		420,00		
	A R I P O R T A R E					420,00		172'646,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					420,00		172'646,39
	SOMMANO m²xcm					420,00	3,06	1'285,20
28 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km tappetino di usura 3 cm		30,00	7,000	3,000	630,00		
	SOMMANO m²xcm					630,00	3,50	2'205,00
29 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km fondazione elevazione	30,00 30,00	1,800 1,000	0,600 2,000	32,40 60,00			
	SOMMANO m³					92,40	21,03	1'943,17
30 02.06.001.00 2	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	298,32	298,32
31 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km fondazione elevazione	30,00 30,00	1,800 1,000	0,600 2,000	32,40 60,00			
	SOMMANO m³					92,40	5,93	547,93
32 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km 1,6 ton al mc fondazione elevazione	1,60 1,60	30,00 30,00	1,800 1,000	0,600 2,000	51,84 96,00		
	SOMMANO t					147,84	25,20	3'725,57
33 19.06.007* .002	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km magrone		30,00	1,800	0,100	5,40		
	SOMMANO m³					5,40	136,04	734,62
34	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.							
	A R I P O R T A R E							183'386,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'386,20
19.07.001	Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km fondazione elevazione	2,00 2,00	30,00 30,00		0,400 2,000	24,00 120,00		
	SOMMANO m²					144,00	26,48	3'813,12
35 19.06.011* .002	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km fondazione elevazione		30,00 30,00	1,500 0,300	0,400 2,000	18,00 18,00		
	SOMMANO m³					36,00	151,34	5'448,24
36 03.03.019* .004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km		30,00	0,300	2,000	18,00		
	SOMMANO m³					18,00	23,90	430,20
37 19.08.005.00 4	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km staffoni fondazione fi 16 ganci fondazione fi 8 longitudinali elevazione fi 16 ripartitori elevazione fi 10 ganci elevazione fi 8		20,00 5,00 36,00 20,00 8,00	30,000 30,000 30,000 30,000 30,000	1,580 0,400 1,580 0,620 0,400	948,00 60,00 1'706,40 372,00 96,00		
	SOMMANO kg					3'182,40	2,79	8'878,90
38 03.01.007.00 1	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km		30,00	0,400	2,000	24,00		
	SOMMANO m³					24,00	33,51	804,24
39 19.14.063.00 1	Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del piano di ... o a kg 200/ m² e la successiva sigillatura degli elementi. Sezione utile maggiore di m² 0,21 e spessore maggiore di cm 2 Cat 2 - Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km		1,00	30,000		30,00		
	SOMMANO m					30,00	49,42	1'482,60
	Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km (Cat 3)							
40 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m							
	A R I P O R T A R E							204'243,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'243,50
41 19.13.001* .001	3,00 Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km allargamento sezione stradale		50,00	2,000	0,500	50,00	21,03	1'051,50
	SOMMANO m³					50,00		
42 02.01.007	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... unto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km allargamento sezione stradale		50,00	2,000	0,500	50,00	57,47	2'873,50
	SOMMANO m³					50,00		
43 02.06.004.01 6	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km 1/2 del materiale scavato	0,50	50,00			25,00	5,93	148,25
	SOMMANO m³					25,00		
44 02.02.001* .001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km 1,6 ton al mc *(par.ug.=50/2)	25,00			1,600	40,00	25,20	1'008,00
	SOMMANO t					40,00		
45 19.01.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km riutilizzo terreno di scavo 1/2 del colume	0,50	50,00			25,00	5,34	133,50
	SOMMANO m³					25,00		
46 02.01.007	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km scavo per zanella		50,00	0,500	0,250	6,25	21,03	131,44
	SOMMANO m³					6,25		
47 02.06.004.01 6	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km		50,00	0,500	0,250	6,25	5,93	37,06
	SOMMANO m³					6,25		
	A R I P O R T A R E							209'626,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							209'626,75
48 19.06.007* .002	voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km 1,6 ton al mc	1,60	50,00		0,130	10,40	25,20	262,08
	SOMMANO t					10,40		
49 19.06.011* .002	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km magrone per zanella		50,00	0,700	0,050	1,75	136,04	238,07
	SOMMANO m³					1,75		
50 19.07.001	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km zanella tratto A1 0,1075 mc/m		50,00		0,108	5,40	151,34	817,24
	SOMMANO m³					5,40		
51 19.08.005.00 4	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km casseforme zanella come da esecutivo 0,65 m²/m		50,00		0,650	32,50	26,48	860,60
	SOMMANO m²					32,50		
52 19.13.004.00 2	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km ferri per zanella gettata in opera 7,5 kg/m		50,00		7,500	375,00	2,79	1'046,25
	SOMMANO kg					375,00		
53 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km nuovo binder allargamento 7 cm di altezza	7,00	50,00	2,000		700,00	3,06	2'142,00
	SOMMANO m²xcm					700,00		
54 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km tappetino di usa 3 cm		50,00	7,000	3,000	1'050,00	3,50	3'675,00
	SOMMANO m²xcm					1'050,00		
54	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione							
	A R I P O R T A R E							218'667,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							218'667,99
19.01.001* .001	obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km fondazione elevazione		50,00 50,00	2,800 1,500	0,700 4,000	98,00 300,00	21,03	8'369,94
	SOMMANO m³					398,00		
55 02.06.001.00 2	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km					1,00	298,32	298,32
	SOMMANO cad					1,00		
56 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km fondazione elevazione		50,00 50,00	2,800 1,500	0,700 4,000	98,00 300,00	5,93	2'360,14
	SOMMANO m³					398,00		
57 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km 1,6 ton al mc fondazione elevazione	1,60 1,60	50,00 50,00	2,800 1,500	0,700 4,000	156,80 480,00	25,20	16'047,36
	SOMMANO t					636,80		
58 19.06.007* .002	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km magrone		50,00	2,800	0,100	14,00	136,04	1'904,56
	SOMMANO m³					14,00		
59 19.07.001	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km fondazione elevazione	2,00 2,00	50,00 50,00		0,500 4,000	50,00 400,00	26,48	11'916,00
	SOMMANO m²					450,00		
60 19.06.011* .002	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.							
	A R I P O R T A R E							259'564,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'564,31
	Classe 30 MPA Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km fondazione elevazione		50,00 50,00	2,500 0,300	0,500 4,000	62,50 60,00	151,34	18'539,15
	SOMMANO m³					122,50		
61 03.03.019* .004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km elevazione		50,00	0,300	4,000	60,00	23,90	1'434,00
	SOMMANO m³					60,00		
62 19.08.005.00 4	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km staffoni fondazione fi 16 ganci fondazione fi 8 longitudinali elevazione fi 16 ripartitori elevazione fi 10 ganci elevazione fi 8	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	34,00 24,00 65,00 34,00 30,00		1,580 0,400 1,580 0,620 0,400	2'686,00 480,00 5'135,00 1'054,00 600,00	2,79	27'774,45
	SOMMANO kg					9'955,00		
63 03.01.007.00 1	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km		50,00	0,400	4,000	80,00	33,51	2'680,80
	SOMMANO m³					80,00		
64 19.14.063.00 1	Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del piano di ... o a kg 200/ m² e la successiva sigillatura degli elementi. Sezione utile maggiore di m² 0,21 e spessore maggiore di cm 2 Cat 3 - Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km	50,00	1,00			50,00	49,42	2'471,00
	SOMMANO m					50,00		
Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km (Cat 4)								
65 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km allargamento sezione stradale		320,00	2,000	0,500	320,00	21,03	6'729,60
	SOMMANO m³					320,00		
66 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km allargamento sezione stradale		320,00	2,000	0,500	320,00	57,47	18'390,40
	SOMMANO m³					320,00		
	A R I P O R T A R E							337'583,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'583,71
67 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km 1/2 del materiale scavato	0,50	320,00			160,00		
	SOMMANO m³					160,00	5,93	948,80
68 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km 1,6 ton al mc	165,00			1,600	264,00		
	SOMMANO t					264,00	25,20	6'652,80
69 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km riutilizzo terreno di scavo 1/2 del colume	0,50	320,00			160,00		
	SOMMANO m³					160,00	5,34	854,40
70 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km scavo per zanella	2,00	320,00	0,500	0,250	80,00		
	SOMMANO m³					80,00	21,03	1'682,40
71 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km	2,00	320,00	0,500	0,250	80,00		
	SOMMANO m³					80,00	5,93	474,40
72 02.06.004.01 6	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km 1,6 ton al mc *(lung.=320*2)	1,60	640,00		0,130	133,12		
	SOMMANO t					133,12	25,20	3'354,62
73 19.06.007* .002	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 20 MPA Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km magrone per zanella	2,00	320,00	0,700	0,050	22,40		
	A R I P O R T A R E					22,40		351'551,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,40		351'551,13
	SOMMANO m³					22,40	136,04	3'047,30
74 19.06.011* .002	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento ... o delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km zanella tratto A1 0,1075 mc/m	2,00	320,00		0,108	69,12		
	SOMMANO m³					69,12	151,34	10'460,62
75 19.07.001	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con cu ... m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km casseforme zanella come da esecutivo 0,65 m2/m	2,00	320,00		0,650	416,00		
	SOMMANO m²					416,00	26,48	11'015,68
76 19.08.005.00 4	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere de ... i saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km ferri per zanella gettata in opera 7,5 kg/m	2,00	320,00		7,500	4'800,00		
	SOMMANO kg					4'800,00	2,79	13'392,00
77 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km nuovo binder allargamento 7 cm di altezza	7,00	320,00	2,000		4'480,00		
	SOMMANO m²xcm					4'480,00	3,06	13'708,80
78 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Cat 4 - Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km tappetino di usura 3 cm	3,00	320,00	7,000		6'720,00		
	SOMMANO m²xcm					6'720,00	3,50	23'520,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							426'695,53
	T O T A L E euro							426'695,53
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI																					
		TOTALE	incid. %																				
	RIPORTO																						
	<p style="text-align:center;"><u>Riepilogo CATEGORIE</u></p> <table><tr><td>001</td><td>Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km</td><td>167'481,90</td><td>39,251</td></tr><tr><td>002</td><td>Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km</td><td>36'761,60</td><td>8,615</td></tr><tr><td>003</td><td>Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km</td><td>108'220,21</td><td>25,362</td></tr><tr><td>004</td><td>Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km</td><td>114'231,82</td><td>26,771</td></tr><tr><td colspan="2">Totale CATEGORIE euro</td><td>426'695,53</td><td>100,000</td></tr></table>	001	Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km	167'481,90	39,251	002	Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km	36'761,60	8,615	003	Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km	108'220,21	25,362	004	Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km	114'231,82	26,771	Totale CATEGORIE euro		426'695,53	100,000		
001	Allargamento- Tratto da 0+000 a 0+470 km	167'481,90	39,251																				
002	Allargamento con muro H 2 m - Tratto da 0+470 a 0+500 km	36'761,60	8,615																				
003	Allargamento con muro H 4 m - Tratto da 0+500 a 0+550 km	108'220,21	25,362																				
004	Allargamento - Tratto da 0+550 a 0+870 km	114'231,82	26,771																				
Totale CATEGORIE euro		426'695,53	100,000																				
	Data, 28/09/2022																						
	<p style="text-align:center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align:center;">ing. Stefano Gregori</p>																						